

Položkový rozpočet

S:	Tělocvična ZŠ a SŠ Praha 4, Kupeckého 576
O:	Stavební práce: Rekonstrukce sportovní podlahy tělocvičny školy
R:	Sportovní podlaha - Umělý povrch v tl. 8mm kombinovaná s roštem

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Demontáže					0,00
1	demontáže stávající podlahy, včetně vložené izolace	m2	492,00000	0,00	0,00
2	poplatek za skládku vybouraných hmot	kpl	1,00000	0,00	0,00
3	vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50m	kpl	1,00000	0,00	0,00
4	odvoz vybouraných hmot na skládku	kpl	1,00000	0,00	0,00
Izolace					0,00
5	vložená tepelná izolace do podlahy na sucho v jedné vrstvě, včetně vyřezání otvorů	m2	492,00000	0,00	0,00
Konstrukce sportovního vybavení					0,00
6	Demontáž a zpětná montáž žebřin	kpl	1,00000	0,00	0,00
7	Přeložení kotevnic prvků do podlahy pro šplhací tyče, volejbalové sloupky, hrazdy, apod..	kpl	1,00000	0,00	0,00
Podlahy a podlahové konstrukce - celková konstrukce 110 mm+					0,00
8	položení polštáře	m2	492,00000	0,00	0,00
9	příplatek za rektifikační klín (cca 8000ks)	m2	492,00000	0,00	0,00
10	příplatek za dřevěnou podložku pod klín (cca 8000ks)	m2	492,00000	0,00	0,00
11	dvojitý rošt - čtyřstraně hoblované řezivo	m2	492,00000	0,00	0,00
12	deska Multiplex březová překližka v tl. 12mm 4PD	m2	492,00000	0,00	0,00
13	broušení záklopu	m2	492,00000	0,00	0,00
14	Sportovní umělý litý povrch tl. 8mm	m2	492,00000	0,00	0,00
15	Lajnování - 1x florbal brankoviště a rozehrávací body, 1x volejbal, 1x basketbal	bm	623,00000	0,00	0,00
Díl:	Konstrukce truhlářské				0,00
16	podlahová lišta - olištování obvodu podlahy	bm	94,00000	0,00	0,00
Díl:	Konstrukce zámečnické				0,00
17	přechodové lišty/nájezdy železné (1x vchodové dveře, 1x nářadovna) opatřeny nátěrem	ks	2,00000	0,00	0,00
18	úprava krytu topení (ocelové konstrukce a výplní dle nové konstrukční výšky)	kpl	1,00000	0,00	0,00
19	výšková úprava sportovního náčiní, nátěr náčiní (tyče)	kpl	1,00000	0,00	0,00
Díl:	Ostatní				0,00
20	likvidace obalů - nebezpečné obaly	t	0,80000	0,00	0,00
21	spojovací materiál	m2	492,00000	0,00	0,00
22	Vedlejší rozpočtové náklady - přesuny hmot, dopravy materiálu, zařízení staveniště, finální úklid dotčených prostor při realizaci	%	492,00000	0,00	0,00

Celkem za objekt bez DPH	0,00
DPH 21%	0,00
Celkem za objekt s DPH	0,00